Csatorna neve	

SÁROS-ÉR CSATORNA

0+000--3+000 fkm. között

Mv 1:100
Mh 1:1000



SZELVÉNYSZÁM	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+070	0+080	0+090	0+100	0+110	0+120	0+130	0+140	0+150	0+160
Meglévő terepszint (m.B.f)	85.87	85.28	85.30	85.25	85.37	85.39	85.47	85.57	85.57	85.64	85.70	85.72	85.70	85.66	85.73	85.75	85.75
Tervezett tereprendezés (m.B.f)	85.87	85.28	85.30	85.25	85.37	85.39	85.47	85.57	85.57	85.64	85.70	85.72	85.70	85.66	85.73	85.75	85.75

SZELVÉNYSZÁM	0+170	0+180	0+190	0+200	0+210	0+220	0+230	0+240	0+250	0+260	0+270	0+280	0+290	0+300	0+310	0+320
Meglévő terepszint (m.B.f)	85.76	85.78	85.85	85.76	85.90	86.06	85.96	85.91	85.87	85.87	85.88	85.88	85.90	85.91	85.93	85.97
Tervezett tereprendezés (m.B.f)	85.76	85.78	85.85	85.76	85.90	86.06	85.96	85.91	85.87	85.87	85.88	85.88	85.90	85.91	85.93	85.97



0+330	0+340	0+350	0+360	0+370	0+380	0+390	0+400	0+410	0+420	0+430	0+440	0+450	0+460	0+470	0+480	0+490	0+500	0+510	0+520	0+530	0+540	0+550	0+560	0+570	0+580	0+590	0+600	0+610	0+620	0+630	0+640	0+650	0+660	0+670	0+680	0+690	0+700	0+710
86.01	86.04	85.97	85.90	85.83	85.92	86.03	86.08	86.07	86.07	86.06	86.10	86.13	86.12	86.09	86.07	86.04	85.97	85.88	85.80	85.80	85.82	85.83	85.85	85.86	85.95	86.12	86.19	86.28	86.34	86.26	86.19	86.04	85.89	85.77	85.69	85.61	85.52	85.54
86.01	86.04	85.97	85.90	85.83	85.92	86.03	86.08	86.07	86.07	86.06	86.10	86.13	86.12	86.09	86.07	86.04	85.97	85.88	85.80	85.80	85.82	85.83	85.85	85.86	85.95	86.12	86.19	86.28	86.34	86.26	86.19	86.04	85.89	85.77	85.69	85.61	85.52	85.54



0+720	85.68	85.68
0+730	85.82	85.82
0+740	85.85	85.85
0+750	85.88	85.88
0+760	85.91	85.91
0+770	85.94	85.94
0+780	86.06	86.06
0+790	85.96	85.96
0+800	85.94	85.94
0+810	85.86	85.86
0+820	85.83	85.83
0+830	85.85	85.85
0+840	85.87	85.87
0+850	85.89	85.89
0+860	85.83	85.83
0+870	85.88	85.88
0+880	85.92	85.92
0+890	85.96	85.96
0+900	85.95	85.95
0+910	85.90	85.90
0+920	85.89	85.89
0+930	85.87	85.87
0+940	85.82	85.82
0+950	85.76	85.76
0+960	85.67	85.67
0+970	85.59	85.59
0+980	85.61	85.61
0+990	85.75	85.75
1+000	85.88	85.88
1+010	85.91	85.91
1+020	85.94	85.94
1+030	85.94	85.94
1+040	85.93	85.93
1+050	85.92	85.92
1+060	85.92	85.92
1+070	85.94	85.94
1+080	85.97	85.97
1+090	85.96	85.96
1+100	85.96	85.96
1+110	85.96	85.96
1+120	85.98	85.98

SÁROS-ÉR CSATORNA



1+130	1+140	1+150	1+160	1+170	1+180	1+190	1+200	1+210	1+220	1+230	1+240	1+250	1+260	1+270	1+280	1+290	1+300	1+310	1+320	1+330
85.98	85.97	85.98	85.98	85.94	85.92	85.94	85.98	86.00	86.00	85.99	86.06	86.05	86.00	85.99	85.99	85.97	85.99	86.03	86.07	86.09
85.98	85.97	85.98	85.98	85.94	85.92	85.94	85.98	86.00	86.00	85.99	86.06	86.05	86.00	85.99	85.99	85.97	85.99	86.03	86.07	86.09

1+340	1+350	1+360	1+370	1+380	1+390	1+400	1+410	1+420	1+430	1+440	1+450	1+460	1+470	1+480	1+490	1+500	1+510	1+520	1+530
86.09	86.09	86.11	86.15	86.16	86.10	86.02	85.96	85.91	85.90	85.90	85.91	85.96	86.01	86.05	86.03	86.03	86.05	86.07	86.09
86.09	86.09	86.11	86.15	86.16	86.10	86.02	85.96	85.91	85.90	85.90	85.91	85.96	86.01	86.05	86.03	86.03	86.05	86.07	86.09



1+540	1+550	1+560	1+570	1+580	1+590	1+600	1+610	1+620	1+630	1+640	1+650	1+660	1+670	1+680	1+690	1+700	1+710	1+720	1+730	1+740	1+750	1+760	1+770	1+780	1+790	1+800	1+810	1+820	1+830	1+840	1+850	1+860	1+870	1+880	1+890	1+900	1+910
86.10	86.11	86.13	86.06	86.01	85.98	86.00	86.02	86.04	86.01	86.04	86.07	85.98	86.00	86.02	86.03	86.05	86.08	86.10	86.11	86.11	86.12	86.12	86.11	86.15	86.20	86.23	86.19	86.11	86.02	85.93	85.84	85.79	87.06	85.93	86.08	86.05	85.99
86.10	86.11	86.13	86.06	86.01	85.98	86.00	86.02	86.04	86.01	86.04	86.07	85.98	86.00	86.02	86.03	86.05	86.08	86.10	86.11	86.11	86.12	86.12	86.11	86.15	86.20	86.23	86.19	86.11	86.02	85.93	85.84	85.79	87.06	85.93	86.08	86.05	85.99



1+920	85.98	85.98
1+930	86.00	86.00
1+940	86.05	86.05
1+950	86.07	86.07
1+960	86.07	86.07
1+970	86.06	86.06
1+980	86.07	86.07
1+990	86.07	86.07
2+000	86.03	86.03
2+010	86.03	86.03
2+020	86.04	86.04
2+030	86.06	86.06
2+040	86.03	86.03
2+050	86.03	86.03
2+060	86.13	86.13
2+070	86.15	86.15
2+080	86.18	86.18
2+090	86.18	86.18
2+100	86.17	86.17
2+110	86.16	86.16
2+120	86.13	86.13
2+130	86.10	86.10
2+140	86.08	86.08
2+150	86.07	86.07
2+160	86.07	86.07
2+170	86.09	86.09
2+180	86.17	86.17
2+190	86.17	86.17
2+200	86.16	86.16
2+210	85.97	85.97
2+220	86.01	86.01
2+230	86.07	86.07
2+240	86.08	86.08
2+250	86.14	86.14
2+260	86.21	86.21
2+270	86.22	86.22
2+280	86.22	86.22
2+290	86.15	86.15



2+300	2+310	2+320	2+330	2+340	2+350	2+360	2+370	2+380	2+390	2+400	2+410	2+420	2+430	2+440	2+450	2+460
86.15	86.18	86.35	86.10	86.07	86.04	86.05	86.13	86.17	86.18	86.19	86.16	86.15	86.13	86.10	86.07	86.06
86.15	86.18	86.35	86.10	86.07	86.04	86.05	86.13	86.17	86.18	86.19	86.16	86.15	86.13	86.10	86.07	86.06

2+470	2+480	2+490	2+500	2+510	2+520	2+530	2+540	2+550	2+560	2+570	2+580	2+590	2+600	2+610	2+620	2+630
86.07	86.06	86.08	86.08	86.10	86.12	86.22	86.22	86.20	86.14	86.12	86.18	86.23	86.22	86.08	86.00	86.05
86.07	86.06	86.08	86.08	86.10	86.12	86.22	86.22	86.20	86.14	86.12	86.18	86.23	86.22	86.08	86.00	86.05



2+640	2+650	2+660	2+670	2+680	2+690	2+700	2+710	2+720	2+730	2+740	2+750	2+760	2+770	2+780	2+790	2+800	2+810	2+820	2+830	2+840	2+850	2+860	2+870	2+880	2+890	2+900	2+910	2+920	2+930	2+940	2+950	2+960	2+970	2+980	2+990	3+000
86.12	86.08	86.08	86.13	86.20	86.27	86.30	86.22	86.08	85.90	85.93	85.96	85.97	85.97	86.01	86.06	86.05	86.01	86.03	85.95	85.95	85.94	85.98	86.04	86.16	86.42	86.25	86.18	86.24	86.14	86.16	86.13	86.14	86.16	86.15	86.15	86.14
86.12	86.08	86.08	86.13	86.20	86.27	86.30	86.22	86.08	85.90	85.93	85.96	85.97	85.97	86.01	86.06	86.05	86.01	86.03	85.95	85.95	85.94	85.98	86.04	86.16	86.42	86.25	86.18	86.24	86.14	86.16	86.13	86.14	86.16	86.15	86.15	86.14

JELMAGYARÁZAT:

– – –	Tervezett rendezett terepszint
▨	Tervezett feltöltés
—	Meglévö folyásfenékszint
▨	Tervezett bevágás
– – –	Tervezett rendezett terepszint
– – –	Meglévö jobbparti partél
- - -	Meglévö balparti partél
⊘	Elbontandó mütárgy helye, száma
○	Felújítandó mütárgy helye, száma
⬢	Elbontandó betonburkolat

A terv magassági adatai Balti alapsíkra vonatkoznak.
A helyszínrajzi koordináták Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV) készültek.
Kiindulási alapmagasság: Hortobágy, vasútállomás épület falában lévö falicsap, szintezési alappont melynek magassága: 91,37 m.B.f.

LIFE11 NAT/HU/924 LIFE+

“Large scale grazing management of steppe lakes in the

Ezen terv a"KÖRÖS- AQUA" Kft. szellemi alkotása. Az 1969. évi III. törvény 51.§'-a értelmében szerzői jogvédelem alatt á
Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!
A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez.

Ügyvezető:
Fabó István

Vezető tervező:
Fabó István

Vez. TN szám:
VZ-TEL/ 04-281-97/2019
VZ-TER/ 04-281-97/2019
VZ-VKG/ 04-281-97/2019
KÖ-SZ/ 04-281-97/2019
GO/ 04-281-97/2017

Tervező:
Melian Judit

Szerkesztő:
Kerékjártó Tamás

"KÖRÖS-AQUA"
TERVEZÉSI, BERUHÁZÁSI és KERESKEDELMI KFT.
5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4. tel: 66/218-390

Munka helye és megnevezése:
HORTOBÁGY NONPROFIT Kft.
Vizílétesítmény tájrehabilitáció
kiviteli terve

Rajz tárgya:
HOSSZ-SZELVÉNY
Zámi projektterület Sáros-ér 0+000-3+000 fm. között